



# Brug af hjælpemidler ved montering af gipsplader

## HJÆLPEMIDLER

Der skal anvendes tekniske hjælpemidler til henholdsvis transport og montage, hvor dette er muligt. Der skal anvendes 900 mm brede gipsplader, hvor brug af tekniske hjælpemidler ikke er mulig.

### Leverancer og indhejsning

Leverancer skal planlægges, så de kan leveres og lagres så tæt på anvendelsesstedet som muligt. Pladerne bør indhejses med pallegaffel eller andet godkendt system fx Indhejsløfter K 50.

### Intern transport

Intern transport af plader skal foregå med godkendt udstyr jf. Arbejdstilsynet.

### Oplagring

Pladerne skal placeres så tæt ved arbejdsstedet som muligt. De oplagres på bukke eller på andet underlag, så de er placeret i en behagelig løfte/arbejdshøjde.

### Plademontage

Arbejdstilsynets regler skal altid følges.

