Indbygningsdele /

Push up

Nem adgang til installationer

Push up inspektionslemme anvendes til gipspladevægge og -lofter og giver med et enkelt tryk/skub let adgang til de indbyggede installationer.

Let adgang til installationer.
Nem montage.
MK-godkendt.
Overfladebehandles som alm. gipsplade.



Inspektionslemme
Push up

Anvendelse
Push up anvendes til indbygning i gipspladevægge og -lofter og giver let adgang til indbyggede installationer.

Produkt
Push up har en synlig aluminiumskant på forsiden. Der er gipsplade i lågen, som kan overfladebehandles på samme måde som de flader, den indbygges i. Dvs. maling, tapetsering eller anden form for beklædning. Push up inspektionslemmen bliver på den måde en integreret del af fladen.

Push up består af en aluminiumsramme, hvori der er monteret 1 eller 2 lag gipsplader. Lågen åbnes med et let tryk, uden brug af nøgle eller værktøj, og kan tages ud af karmen.

Standardstørrelser
Push up findes i 5 standardstørrelser. Fra 200 x 200 til 600 x 600 mm.

Specialmål
Push up, uklassificeret kan leveres på specialmål efter ønske. Mindstemål 150 x 150 mm. Største mål 1000 x 1000 mm. Runde op til Ø 600 mm.

Push up - Uklassificeret
Leveres med 1 eller 2 lag 12,5 mm gips-plader. Kan på bestilling leveres med andre pladetyper, fx Aquapanel® plader eller 15 mm gipsplader.

Push up 30
Leveres med 2 lag gipsplader, kantisolering og tilhørende karmisoleringssæt. Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1 som brandsikker bygningsdel i 30 minutter. MK-godkendt. MK 6.10/1567. Brandgodkendelserne gælder kun standardstørrelser.

Brand
Inspektionslemmene er afprøvet på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Brandklassificeringen gælder for vægkonstruktioner, som opfylder minimum samme brandklasse.

Udover de 5 standardstørrelser kan Push up leveres i specialmål på bestilling.

Push up 30
Leveres med 2 lag gipsplader, kantisolering og tilhørende karmisoleringssæt. Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1 som brandsikker bygningsdel i 30 minutter. MK-godkendt. MK 6.10/1567. Brandklassificeringen gælder for vægkonstruktioner, som opfylder minimum samme brandklasse.



Karm- og hulmål

Push up		Push up Uklassificeret		Push up 30 MK-godkendt	
Størrelse [mm]	Hulmål	Karmmål* [mm]	Nødvendig hulrum for indbygning [mm]	Karmmål* [mm]	Nødvendig hulrum for indbygning [mm]
200 x 200	202 x 202	264 x 264	min. 70 mm	-	-
300 x 300	302 x 302	364 x 364	min. 70 mm	394 x 394	min. 100 mm
400 x 400	402 x 402	464 x 464	min. 70 mm	494 x 494	min. 100 mm
500 x 500	502 x 502	564 x 564	min. 70 mm	594 x 594	min. 100 mm
600 x 600	602 x 602	664 x 664	min. 70 mm	694 x 694	min. 100 mm


** De angivne karmmål er inspektionslemmens bagsidemål (inde i væg- eller loftkonstruktionen).*

Generelt
Illustrationerne viser principperne for Push up.
Ved Push up 30 har låge påsat kant-isolering, og karmen skal indvendigt forsynes med det tilhørende karm-isoleringssæt.

Effektiv tætning
Lågen er hele vejen rundt forsynet med et slidstærkt tætningsbånd.
Push up kan leveres med EPDM-gummi-liste til sikring af tæthed i forbindelse med fx lydkrav.

Lukkesystem
Lågen har en stabil fastgørelse i rammen, både når den er åben og lukket. Lukkemekanismen er funktionsprøvet og testet. Ved tryk på lågen frigøres låsemekanismen, og lågen åbner sig. Ved næste tryk lukkes lågen.







Demontering af lågen
Hold lågen fast med den ene hånd, og udløs de to fjederbelastede holdere på bagsiden. Lågen er løs og kan udtages.
Ved genmontering presses holderne tilbage i hullerne.

Ved montage i vægge bør lukkemekanismen vende opad for optimal funktionsdygtighed



Modeller og tilbehør



Push up - Uklassificeret
leveres med 1 eller 2 lag gipsplader.



Push up 30
leveres med 2 lag gipsplader, kantisolering og tilhørende karmisoleringssæt. Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1. MK-godkendt. MK 6.10/1567.

Tilbehør til Push up	Beskrivelse	Push up Uklassificeret	Push up 30 MK-godkendt
	Firkantlås Trekantlås	Ja Ja	Nej Nej
	ASSA skabslås nr.: 1 lag plader ASSA nr. 2 lag plader ASSA nr.	 8450 10450	 Nej Nej
	EPDM-gummiliste	Ja	-

Montage

Se her trin for trin vejledning i montage af Push up inspektionslemme. Se også nødvendige indbygningsmål på foregående side.



Push up

MONTAGE AF PUSH UP UKLASSIFICERET

Optegn indbygningsmålet, hvor lemmen ønskes placeret. Brug hulskabelonen fra emballagen.

Ønskes Push up uklassificeret monteret fra forsiden, som vist på billederne, skal der være plads hertil i hulrummet. De nødvendige indbygningsmål er angivet i skemaet på side 360.



Hold karmen tæt mod gipspladens bagside og skru den fast fra forsiden af konstruktionen med 4 gipspladeskruer, fx type RA.



Skær hullet ud nøjagtigt efter indbygningsmålet. Stik karmen ind gennem hullet, og vend den, så den indre falskant vender fremad.



Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjederbelastede skudrigler i beslagene på karmens bagside. Luk lågen.



MONTAGE AF PUSH UP 30 (MK-GODKENDT)

Udskæring af hul og fastgørelse af karm udføres, som vist for type uklassificeret.

Ønskes Push up 30 monteret fra forsiden, som vist på billederne, skal der være plads hertil i hulrummet. De nødvendige indbygningsmål er angivet i skemaet på side 360.



Karmisoleringen fastskrues fra ydersiden med 3 stk. RA skruer på hver side.



Den medfølgende karmisolering placeres på karmens bagside.



Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjederbelastede skudrigler i beslagene på karmens bagside. Luk lågen.

