



AQUAPANEL®

02/2019

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Tsement-vuugipahtel



Tootekirjeldus

Hall vuugipahtel AQUAPANEL® Joint Filler – grey on tsemendialusel veega segamisvalmis kuivsegu tsementplaatide AQUAPANEL® vuukide täitmiseks ja pinna tasandamiseks käsitsi. Vuugid täidetakse ja vuugipiirkond kaetakse halli vuugipahtliga AQUAPANEL® Joint Filler – grey ning vuugikattelindiga AQUAPANEL® Tape (10 cm).

Vuugipahtlina sobib kasutamiseks tsementplaatidest AQUAPANEL® Cement Board Indoor (lagede) ja tsementplaatidest AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (seinte ja lagede) pindade vuukimiseks.

Aluspinna ettevalmistus

Tsementplaadid AQUAPANEL® Cement Board peavad olema kuivad, puhtad ja tolmuabad ning kinnitatud kindlalt aluskonstruksiooni külge.

Segu valmistamine

Segage 20 kg vuugipahtlit AQUAPANEL® Joint Filler – grey umbes 6,8 l külma puhta veega (0,34 l vett 1 kg kuivsegu kohta). Soovitame kasutada segutrelli pöörlemiskiirusega 600 p/min. Kasutage puhast segukaussi ja segamisvahendit.

Kasutamine

Töövahendid: krohvihõõruti, kellu.

Täitke vuugid ja katke vuugipiirkond seguga, paigaldage vuugikattelint AQUAPANEL® Tape (10 cm), suruge see kelluga pahtlisegu sisse ja tasandage. Laske eelmisel kihil kuivada enne, kui vajadusel uue kihi peale kannate. Katke ka kruvipeade kohad jms.

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Materjalikulu

- Vuugid 0,7 kg/m²

Tehnilised andmed

Tuletundlikkus	A1
Veeimavus	W2
Veeauru difusiooni koefitsient	$\mu = 5$ (määrjane)
(tabeli väärtus standardi EN 1745 kohaselt)	$\mu = 20$ (kuivana)
Soojusjuhtivus $\lambda_{10, dry, mat}$	$\leq 0,45$ W/(mK), P=50%
(tabeli väärtus standardi EN 1745 kohaselt)	$\leq 0,49$ W/(mK), P=90%

Ajakulu

Materjal hakkab kivistuma umbes 45 minutit pärast segamist. Määratud segukauss ja töövahendid ning kõrgem temperatuur või tuul võivad tööaega lühendada. Ärge kasutage segu, kui see on hakanud kivistuma.

Ajakulu seinte tegemisel: umbes 12 minutit/m² (sh plaatide paigaldamine, vuukide tegemine vuugikattelindiga ja kruvipeade pahteldamine – ainult AQUAPANEL® Cement Board Outdoor korral).

Ajakulu lagede tegemisel: umbes 18 minutit/m² (sh plaatide paigaldamine, vuukide tegemine vuugikattelindiga ja kruvipeade pahteldamine).

Töötemperatuur

Hall vuugipahtel AQUAPANEL® Joint Filler – grey tuleks kanda tsementplaatidele AQUAPANEL® Cement Board alles siis, kui need on kohanenud ümbritseva keskkonna tingimustega. Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur ei tohi langeda paigalduse ja kivistumise ajal madalamale kui +5 °C.

Tarnimine, ladustamine

- 20 kg kott
- Hoidke kotte kuivas kohas. Kallake rebenenud kottidest kuivsegu uude pakendisse ja kasutage ära esimeses järjekorras.
- Avamata pakendis toote parimad kasutusomadused on umbes 12 kuud.

Tootekood: 131094

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusala reeglustikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrükiid ja fotomehaaniline ning elektrooni - line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.